

Метизы для сборки каркаса Этап 2

Болты М10х25		
Гайки М10		
Шайбы М10		
Саморез 4,8х19(оц)		350
Саморез 5,5х22(оц)		100

Основные данные для расчета материала Этап 2

Площадь внутренней поверхности стен, м2	12,7
Площадь наружной поверхности стен, м2	12,7
Площадь кровли, м2	4
Площадь пола, м2	3,04
Площадь потолка, м2	3,04
Периметр кровли	8,2
Объем утеплителя, м3	1,6
Кол-во линотерма(150х10), м.п.	8,2
Кол-во линотерма(150х4), м.п.	6
Кол-во анкеров для крепления каркаса, шт.	8
Кол-во обрешетки(25х1,5), м	12,5
Кол-во метизов для крепления обрешетки(4,2х16)	50
Кол-во саморезов для отделочных материалов(гипсокартон изнутри+ снаружи)	260+260