



Согласовано

Инв.? подл. Подп. и дата Взам. инв.?

- Примечания.
1. Панель перекрытия собрать из 2-х панелей
 2. Крепление панели перекрытия к стеновой панели произвести саморезами 5.5x22 с шагом 300 мм по всему периметру стен

						00237-КМ			
						Заказчик ОАО "НИИПМ"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата	Гараж 3500x7000мм	Стадия	Лист	Листов
									9
						А А А	ООО "Полиметалл-М"		