

Метизы для сборки каркаса Этап 4

Саморез 4,8x19(оц)		850	
Саморез 5,5x22(оц)		1500	
Крепежные элементы			
Лента м.п.	35		0

Основные данные для расчета материала Этап 4

Площадь внутренней поверхности стен, м2	70
Площадь наружной поверхности стен, м2	51
Площадь кровли, м2	50
Площадь пола, м2	25
Площадь потолка, м2	93
Периметр кровли	8,5
Объем утеплителя, м3	23
Кол-во линотерма(150x10), м.п.	18,5
Кол-во линотерма(150x4), м.п.	20,5
Кол-во анкеров для крепления каркаса, шт.	32
Кол-во обрешетки(25x1,5), м	380
Кол-во метизов для крепления обрешетки(4,8x19)	1700
Кол-во саморезов для отделочных материалов(гипсокартон изнутри+ снаружи)	3600